

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów przyściennych 2x10 cm z drewna liściastego $(17,95+8,91)*2-(1,57+1,51)+0,26*2+0,17*2$	m m	 51,50	 51,50
				RAZEM	51,50
2	KNR-W 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych poz.1	m m	 51,50	 51,50
				RAZEM	51,50
3	KNR-W 4-01 0814-02	Uzupełnienie i wymiana posadzek z deszczulek 22x50x400 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu (na 15% pow. sali) $(17,95*8,91)*0,15$	m ² m ²	 23,99	 23,99
				RAZEM	23,99
4	KNR-W 4-01 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego wym. 22x50x400 mm (częściowa wymiana pokrycia kanału ciepłowniczego) $((3,50+3,00+2,20)*0,40)/(0,40*0,05)$	szt. szt.	 174,00	 174,00
				RAZEM	174,00
5	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni pomieszczenia ponad 8 m2 (z uwagi na stopień zużycia posadzki zastosowano wsp. 1,25) Krotność = 1,25 $17,95*8,91$	m ² m ²	 159,93	 159,93
				RAZEM	159,93
6	KNR 4- 01 0816- 05 analogia	Dwukrotne szpachlowanie ocyklinowanych starych posadzek z deszczulek dębowych Krotność = 2 poz.5	m ² m ²	 159,93	 159,93
				RAZEM	159,93
7	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie starych ocyklinowanych parkietów z deszczulek dębowych poz.5	m ² m ²	 159,93	 159,93
				RAZEM	159,93
8	KNR 2- 31 0706- 01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - boisk sportowych $200,00*0,08$	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
9	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(17,95*2+8,91*2)*4,84+(2,05*2+1,57)*0,26+(2,05*2+1,51)*0,17+(2,35*2+1,20)*10*0,26$ potrącenia wnęka $-(2,05*1,57+2,05*1,51+2,35*1,20*10)$ $-(3,54*2,21)$	m ² m ² m ²	 277,77 -34,51 -7,82	 235,44
				RAZEM	235,44
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity $17,95*8,91$	m ² m ²	 159,93	 159,93
				RAZEM	159,93
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $17,95*8,91$	m ² m ²	 159,93	 159,93
				RAZEM	159,93
12	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m $17,95/1,65+8,91/1,65-2$	kol. kol.	 14	 14
				RAZEM	14
13	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne obustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (wsp. 0,75+0,75=1,50) $2,35*1,20*10*1,5$	m ² m ²	 42,30	 42,30
				RAZEM	42,30
14	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat na okna z prętów prostych $2,55*1,40*10$	m ² m ²	 35,70	 35,70
				RAZEM	35,70

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,50*0,60*2*10	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
16	wycena indywidu- alna	Siatki zabezpieczające okna mocowanie stałe 14,00*2,60+9,00*2,60	m ² m ²	 59,80	 59,80
				RAZEM	59,80
17	wycena indywidu- alna	Siatki zabezpieczające ściany z przesuwem ręcznym - piłkochwyty 8,50*4,50*2	m ² m ²	 76,50	 76,50
				RAZEM	76,50
18	wycena indywidu- alna	Montaż konstrukcji do tablic koszykówki składanych na ścianę z mechanizmem regula- cji wysokości 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
19	wycena indywidu- alna	Demontaż drabinek gimnastycznych 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
20	wycena indywidu- alna	Montaż drabinki gimnastycznej po dokonanej naprawie 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-01 0815-07 analogia	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji drewnianej podokiennej zabezpieczającej grzejniki - (za demontaż do R + wsp. 0,5), 14,00+9,00	m m	 23,00	 23,00
				RAZEM	23,00
22	wycena indywidu- alna	Wykonanie i montaż przesłony składanej harmonijkowo na prowadnicach (wyłączenie sceny) 3,54*2,21	m ² m ²	 7,82	 7,82
				RAZEM	7,82